

TOUR PLEYEL

SAINT DENIS (93)

Description du chantier :

Curage et retrait de l'intégralité des matériaux amiantés à l'intérieur et en façade sur une tour de 39 étages et un ensemble de bâtiment annexes.

- **Secteur :** Privé
- **Type d'ouvrage :** Bureaux – IGH (hauteur 160 m)
- **Prestations :** Installations, désamiantage, curage
- **Occupation du site :** Non
- **Date de réalisation :** 2017-2018
- **Durée des travaux :** 14 mois
- **Montant des travaux :** 7 millions € HT
- **Filière et tonnage des déchets amiante :**
ISDD – 360 T
- **Effectif moyen :** 60 personnes
- **Co-traitant :** DCT pour la partie curage/démolition
- **Quantités d'heures de travail :** 61000 h
- **Niveau d'empoussièrement max :** 3
- **MPCA traités :** Calorifuge, Enduit plâtreux, Flocage, Dalle de sol et colle, Colle de faïence, Nez de marche, Conduit AC, Fond de coffrage AC, Cloison AC, Mastic de vitrage, Joint de gaine, Joint de bride, Plaque de Pical, Porte CF, Trappe CF, Clape CF, Dalle de Faux plafond, Tresse, Câble pyrolyon, Plaque bitumineuse.



POULINGUE
TRAVAUX SPÉCIAUX

- **Maître d'Ouvrage :**
PLEYEL INVESTISSEMENT
40 Rue Laffitte
75009 PARIS
- **Maître d'Œuvre :**
SADEL INGENIERIE
36-40 Rue Montesquieu
92000 NANTERRE
M. ZIMON
- **Adresse du chantier :**
TOUR PLEYEL
153 Boulevard Anatole
France
93521 SAINT-DENIS



NOS RÉFÉRENCES